



Renouvellement de la couche de surface des RD 186 et RD 17 en traversée d'Esmerly-Hallon

Amiens, le mercredi 14 septembre 2022

Afin de préserver le confort des riverains, la sécurité des usagers de la route ainsi que le bon état du patrimoine routier départemental, le Conseil départemental de la Somme va réaliser le renouvellement de la couche de surface des RD 186 (rue de Ham) et RD 17 (rue de Canisy) en traversée de la commune d'Esmerly-Hallon.

Travaux prévus du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022

Les travaux, menés par le Département, consisteront à :

- raboter la chaussée existante sur une épaisseur de 6 cm ;
- réaliser des purges légères localisées comprenant des rabotages complémentaires sur une épaisseur de 8cm et la mise en œuvre de grave bitume sur 8 cm d'épaisseur ;
- réaliser des purges profondes localisées comprenant des rabotages complémentaires sur une épaisseur de 8cm, des terrassements sur une épaisseur de 30 cm, la mise en œuvre de grave non traitée 0/31,5 sur 30cm d'épaisseur et la mise en œuvre de grave bitume sur 8cm d'épaisseur ;
- réaliser la couche de roulement en béton bitumineux sur une épaisseur de 6 cm

Une déviation mise en place durant le chantier

Ces travaux entraîneront une coupure de circulation. Un itinéraire de déviation sera mis en place à compter du 3 octobre 2022 par Hombleux depuis Ham via les routes départementales 930 et 144

Les travaux, intégralement financés par le Conseil départemental, sont estimés à 147 000 €.

Invitant les usagers de la route à respecter la signalisation et la déviation mise en place, le Conseil départemental de la Somme les rappelle à la prudence durant toute la durée du chantier et les remercie de leur compréhension.

CONTACT PRESSE

Eloïse DEVRED

03 22 71 81 33 - 06 11 46 81 18 - edevred@somme.fr

www.somme.fr/presse

Plan de déviation

du lundi 3 au vendredi 7 octobre 2022

