Conseil départemental de la Somme

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Travaux de comblement de la fosse à l'amont de l'ouvrage du bassin des chasses du Crotoy

Amiens, le mercredi 28 mai 2025

Le bassin des chasses des ports du Crotoy est un ouvrage indispensable au maintien et à l'auto-entretien du chenal de navigation ainsi qu'à l'accessibilité aux infrastructures portuaires. L'ouvrage participe également à une échelle plus large à pérenniser l'image et le caractère maritime de la baie de Somme. Le Conseil départemental de la Somme y réalise, depuis le mois d'avril, des travaux de comblement partiel de la fosse marine à l'amont de l'ouvrage départemental qui régule le fonctionnement du bassin des chasses. Ces travaux se poursuivront jusqu'en juillet 2025.

Une fosse marine de 17 mètres

Le fonctionnement du bassin des chasses des ports du Crotoy est régulé par deux ouvrages, un départemental et un communal. Par le fonctionnement même du bassin, la récurrence des chasses hydrauliques a engendré le creusement d'une fosse marine à l'amont de l'ouvrage départemental, depuis une vingtaine d'années.

Les derniers levés topo-bathymétriques ont permis de mettre en évidence une profondeur importante de cette fosse de l'ordre de 17 mètres. Cela pourrait mettre en péril la stabilité de l'ouvrage départemental de régulation du bassin des chasses, ce qui implique de procéder au comblement partiel de la fosse marine afin de réduire de moitié sa profondeur.

Des travaux de comblement en plusieurs étapes

Les travaux de comblement partiel de la fosse se déroulent en plusieurs étapes :

- La reprise des 10 000 m3 de déblais in situ provenant du modelage des filandres,
- Le transfert de ces matériaux jusque dans la fosse via des bandes transporteuses sur flotteurs sur une longueur de 100 mètres,
- La mise en place d'un géotextile sur la totalité de la surface à remblayer,
- La mise en œuvre de 6 000 tonnes d'enrochements (calibre de10kgs à 300kgs) dans la fosse en formant un maillage afin de consolider le fond de fosse et assurer le maintien de ces enrochements. Ils sont mis en œuvre à l'aide de la pelle hydraulique long bras installée sur ponton équipée d'une pince.

Ces travaux sont réalisés bassin fermé, sans entrée d'eau, pendant toute la durée du chantier, afin de pouvoir travailler à une côte maintenue et assurer la sécurité du personnel et du matériel.

Avant le démarrage des travaux, un Inventaire écologique a été réalisé afin de s'assurer de l'absence d'impact sur des habitats et espèces protégées.

Remblaiement de la fosse en cours

Ces travaux ont démarré début avril et se poursuivront jusqu'en juillet 2025. Ils sont réalisés par l'entreprise REVET T.P.

Les travaux intégralement financés par le Département sont estimés à 570 000 € TTC.

CONTACT PRESSE
Eloïse DEVRED
03 22 71 81 33 - 06 11 46 81 18 - edevred@somme.fr
www.somme.fr/presse